

PURSANTAJ

Sayfa: 1/2

Hazırlanma Tarihi: 05.06.2026

İşin Adı: Depo Sahası Tadilat İşleri(İNŞAAT)

İş Grubu: İnşaat İmalatları

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Yüzde(%)
1	10.100.1022	Camcı ustası	Saat	4,00	17,74%
2	10.130.1752	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m² ağırlığı 1,50-3.00 kg)	kg	693,00	
3	10.380.1003	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,50	
4	10.380.1541	4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çitalı Yalıtım Camları (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)	m²	2,20	
5	15.106.1106	Her türlü ahşap çatı sökülmesi	m²	176,00	
6	15.106.1128	Ahşap asma tavan sökülmesi	m²	155,00	
7	15.106.1131	Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi	m²	38,00	
8	15.106.1132	Her türlü demir (vinç konstrüksiyonu, kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	Kg	4.250,00	
9	15.115.1003	El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)	m³	39,80	
10	15.115.1213	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması	m³	80,00	
11	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m³	22,95	27,19%
12	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	49,00	
13	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	14,20	
14	15.185.1021	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası	m²	25,00	
15	15.250.1111	5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m²	155,00	
16	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m²	460,00	
17	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m²	440,00	29,67%
18	15.280.1009	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)	m²	490,00	
19	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	m²	155,00	
20	15.300.1005	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m²	155,00	
21	15.305.1003	Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)	m²	155,00	
22	15.315.1101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm, iniş boruları da bu pozdan hesaplanacaktır)	m	80,00	
23	15.375.1053	40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²	155,00	
24	15.410.1411	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)	m²	5,00	
25	15.460.1001	Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	23,00	
26	15.460.1006	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	1.110,00	
27	15.470.1010	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²	32,00	
28	15.530.1302	Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)	m²	49,50	


Doğan Burak BALCI
İnşaat Mühendisi


Safa MUTYILMAZ
İnşaat Yök. Müh.

PURSANTAJSayfa: **2/2**

Hazırlanma Tarihi: 05.06.2026

İşin Adı: Depo Sahası Tadilat İşleri(İNŞAAT)

İş Grubu: İnşaat İmalatları

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Yüzde(%)
29	15.530.1902	Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı duvar levhası ile)	m ²	155,00	25,40%
30	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	m ²	36,30	
31	15.540.1427	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması	m ²	440,00	
32	15.540.1523	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	m ²	440,00	
33	15.540.1545	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (iç cephe)	m ²	297,30	
34	15.540.1549	Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe)	m ²	155,00	
35	15.540.1605	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe)	m ²	440,00	
36	15.540.1612	Prekast yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe)	m ²	20,00	
37	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	470,60	
38	Özel-1	Hızlı Açılır PVC Branda Kapı Temini ve Montajı	adet	1,00	

Toplam: **100%**


Doğan Burak BALCI
İnşaat Mühendisi


Safa MUTYILMAZ
İnşaat Yök. Müh.