

PURSANTAJ

Hazırlanma Tarihi: 20.05.2026

İşin Adı: Elektrik Makinaları Fabrikası Kuzey Cephe Tadilat İşİ

İş Grubu: İnşaat İmalatları

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Yüzde(%)
1	15.106.1109	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi	m²	1.665,000	27,15%
2	15.106.1113	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu ve borusu sökülmesi	m	270,000	
3	15.185.1021	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası	m²	5.400,000	
4	15.270.1001	Olukların iç yüzeyine likit membran ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²	70,000	
5	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası)	m²	185,000	
6	15.275.1115	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince siva yapılması	m²	2.400,000	
7	15.315.1002	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	210,000	
8	15.320.1010	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 40 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	m²	1.665,000	36,07%
9	15.410.1411	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile iç ve dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cıralı)	m²	12,750	
10	15.410.1611	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşa yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cıralı)	m²	18,000	
11	15.460.1006	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	640,000	
12	15.470.1216	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²	42,000	
13	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m²	8,000	
14	15.540.1121	Demir yüzeylere bir kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	195,000	
15	15.540.1427	Dekoratif siva yapılması(dış cephe)	m²	2.915,000	36,78%
16	15.540.1602	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe)	m²	4.900,000	
17	15.550.1201	2 mm'lik düz siyah sacdan çatı kaplaması altına en az 30 cm girecek şekilde bükme dere yapılması.	kg	1.440,000	
18	15.555.1001	1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m	60,000	
19	ÖBF-1	Demir doğramaya 4mm kalınlığında renksiz düz cam takılması	m²	55,000	
20	ÖBF-2	Mevcut dikenli teller ve tellerin direklerinin sökülmesi(60 metre uzunluğunda 1.00m yüksekliğinde çit)	lot	1,000	
21	ÖBF-3	10 mm kalınlığında betopan levhalar ile pencere boşluklarının kapatılması	m²	23,000	
22	ÖBF-4	0.5mm kalınlığında boyalı düz sac kullanılarak trapez sac çatı ile duvar birleşimlerine köşe aksesuar sacı montajı	m	60,000	
23	ÖBF-5	Demir kapı ve pencere doğramalarının yağlı boya ile 2 kat halinde boyanması	m²	265,000	
24	ÖBF-6	Ahşap kapı ve pencere doğramalarının yağlı boya ile 2 kat halinde boyanması	m²	30,000	

Toplam : 100,00%

Doğan Burak BALCI
Sicil No: 1153
İnşaat Mühendisi

Safa MUTYILMAZ
İnşaat Yük. Müh.

Zafer ÇETİN
Sabit Tes. Yap. Onarım
Şube Müdürü V