

## PURSANTAJ CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 15.06.2026

İşin Adı: Bölge Müdürlüğüne Otoparklar Yapılması İşi

İş Grubu:

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Maddi Pursantaj (%)
1	151.201.001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı veya Sıyırma kazısı) (kurum içi yatay taşıma boşaltma dahil)	m³	3.200,00	39,73
2	Özel Poz-1	Makine ile Kazılmış Kazı malzemesinin (toprak veya moloz) Eskişehir B.B. Döküm sahasına kurallara uygun taşınarak atılması (Kurum kantarında tartılarak çıkış yapılacaktır-İrsaliye ispatına göre ödenir) Yükleme dahil	ton	1.440,00	
3	151.501.006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	440	
4	151.501.005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	7	
5	151.501.003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	4	
6	Özel Poz-2	Şartname Ekinde Projesi verilen Tip -1 İhata Duvarı İmalatı (kazı, kırım, altyapısı, kalıbı, betonu, donatısı, kürlenmesi vb. her şey dahil)	m	220	
7	Özel Poz-3	Şartname Ekinde Projesi verilen Tip -2 İhata Duvarı İmalatı (kazı, kırım, altyapısı, kalıbı, betonu, donatısı, kürlenmesi vb. her şey dahil)	m	65	40,98
8	151.801.003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	195	
9	Özel Poz-4	Kalıp Kenarlarına 5 cm lik Plastik pah çıtası temin edilip çakılarak sabillenmesi	m	880	
10	151.851.021	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güventikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (2,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası	m²	43	
11	Özel Poz-5	Beton Yol Yüzeyinin Sertleştirici ve kür solüsyonu kullanılarak Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Yüzey Kütleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinesiyle)	m²	2150	
12	151.901.011	Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 u- 1/2 sı oranında Derz Kesilmesi	m	330	
13	151.251.008	32mm'ye kadar kırmataş veya stabilize temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³	3.600,00	
14	155.501.202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	707	
15	155.401.122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	m²	44	2,80
16	152.751.111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m²	150	
17	153.151.101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 50 cm)	m	43	

M T

18	155.401.602	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe)	m²	500	
19	25.305.2101/3300	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3.4 mm Polipropilen temiz su boruları ile tesisat döşenmesi (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	8	
20	25.305.2103/3300	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	8	
21	25.305.6104/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme mufu, çap: 125 mm et kalınlığı 3.2 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	8	
22	351.607.420	60X60X80 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)	Adet	3	
23	435.271.002	Yol kırımı, döşeme, kapatma işleri dahil Çapı 200 mm HDPE Kuruje boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)	m	30	1,48
24	521.651.005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	37	
25	771.001.003	Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	m³	20	
26	771.001.026	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi	m²	395	
27	771.001.043	İdare malı demir imalatın sökülmesi	kg	4.100,00	
28	Özel Poz-6	2,7x3,9 m boyutlarında Güvenlik kabini temini ve Beton üstüne Montaj edilmesi (elektrik iç tesisatı dahil)	adet	1	
29	Özel Poz-7	1,1 x 1,1 m WC kabini Temini ve Beton üstüne montajı (20 metrelik Dış Elektrik tesisatı dahil – Pis su tesisatı hariç)	adet	1	
30	Özel Poz-8	6 m Otomatik Güvenlik Bariyeri Temini ve Montajı	adet	1	
31	Özel Poz-9	Otopark Aydınlatma sisteminin her şey dahil olarak temini ve kullanılır halde teslimi (direkler, direk temelleri, kazı hariç, dolgu kılıflama ve tüm tertibatı dahil olarak)	lot	1	
32	151.601.001	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1.500-3.000 kg/m² (3.000 kg/m² dahil)	ton	13,2	
33	155.551.001	1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m	353	
34	521.101.253	21-30 cm (30 cm dahil) çapındaki güzergah üstüne rastlayan ağaç köklerinin sökülmesi	adet	12	

TOPLAM %100

*Jul* 