T.Ş. 250.995
TALAŞLI İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ PARÇA ELLEÇLEME VE TALAŞ TOPLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Talaşlı İmalat Fabrikası Müdürü	Mehmet GÜZEL	
Kalite Kontrol Koordinatörü	Serkan ÇÖKMEZ	
Ar-Ge Merkezi Koordinatörü	Tuba N. EROĞLU	

Hazırlayanlar	Ertunç YILMAZ	Can Hüseyin KALAY		
Hazırlama Tarihi	17.03.2025			

Bu Teknik Şartname TÜRASAŞ 'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

Revizyon			
Rev	**Tarih**	**Açıklama**	**Rev. Yapan**
	17.03.2025	İlk yayın.	
A	28.03.2025	26.03.2025 tarihli E.309079 sayılı yazıya istinaden revize edildi.	
B	11.04.2025	10.04.2025 tarihli E.312043 sayılı yazıya istinaden revize edildi.	
C	28.10.2026	Talaşlı İmalat Fab.Md.lüğünün 27.10.2026 tarihli E.493157 sayılı yazısına istinaden 2.4, 2.7, 2.10, 2.12, 3.1, 5. Maddesi ve Ek 7.1 revize edildi.	Mine CERAN

Bu Teknik Şartname TÜRASAŞ 'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

1.KONU ve KAPSAM

Bu teknik şartname; TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Talaşlı İmalat Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek atölye içi ve dışı elleçleme, yükleme, boşaltma işleri ile bu işlere ait tamamlayıcı nitelikteki diğer tüm işlerin hizmet alımı yoluyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü sahasında yaptırılması ile ilgili teknik ve diğer hususları kapsamaktadır.
Hizmet alımı yolu ile bu teknik şartname kapsamında EK-7.1 de belirtilen elleçleme işleri yaptırılacaktır.

2.TEKNİK HUSUSLAR

2.1. Yüklenici, teknik şartname konusu işi, kendisine verilecek olan iş başı eğitimine göre yapacaktır.

2.2. Sözleşmeye müteakip Yükleniciye yer gösterilecek ve Yer Teslim Formu imzalatılacak olup Yüklenici sözleşme konusu işi kendisine gösterilen yerde yapacaktır.

2.3. Teknik şartname konusu iş ile ilgili tüm kaldırma ve elleçleme ekipmanları İDARE tarafından Yükleniciye tutanak karşılığında verilecektir.

2.4. Teknik şartname konusu işin yapımı ile ilgili vinç, forklift ve elektrokar temini İDARE sorumluluğundadır. Yüklenici personeli işin gerektirdiği durumlarda İDARE temsilcisi ile koordineli olarak atölyelerdeki vinç, forklift ve elektrokarı kullanabilecektir.

2.5. İşin yapımı esnasında hiçbir malzeme, ekipman, komponent ve sisteme zarar verilmeyecek, böyle bir durum olursa yenisinin bedeli Yükleniciden tazmin edilecektir.

2.6. Yüklenici; kendisi veya çalıştırdığı personelin, İDARE personeline, üçüncü şahıslara, İDARE tesislerinde bulunan başka kişi, kurum ve kuruluşlara ait personel, malzeme, ürün, araç ve demiryolu araçlarına, İDARE tesislerine, kendisine teslim edilen tüm dokümantasyon, malzeme, sistem, takım ve kolaylıklara vereceği zarardan sorumludur.

2.7. Operasyonları tamamlanan ve /veya devam eden tüm ürünler yüzey bozulmaları ve zarar görmeleri engellenmiş şekilde güvenli bir şekilde elleçlenecek ve istiflenecektir. Ambalajlanmış, sandıklanmış, paletlenmiş malzeme, komponent veya sistemler tekniğine uygun olarak zarar görmeyecek şekilde forklift, vinç ve/veya elektrokar ile kaldırılacak ve elleçlenecektir.

2.8. İşin yapımı sırasında komponentlerin boyasının zarar görmesi halinde rötuş boyasının yapılması ve bununla ilgili tüm malzemelerin temini Yüklenici sorumluluğundadır.

2.9. İşin yapımı sırasında komponentlerin kirlenmesi halinde temizliğinin yapılması ve bununla ilgili tüm malzemelerin temini Yüklenici sorumluluğundadır.

2.10. Yüklenici, ihale konusu elleçleme işlerini İDARE'nin belirleyeceği tempoda, tek vardiyada ve gündüz mesaisinde tamamlayabilecek ve en az 2 (iki) kişiden oluşacak iş gücünü sağlamak zorundadır. İşlerin tamamlanması adına akşam ve hafta sonu çalışma izinleri idarenin uygun ve gerekli görmesi halinde verilecektir.

2.11. Basınçlı hava, elektrik vb. hali hazırda olan imkânlardan yer gösterilen atölyede Yüklenici faydalanabilecektir.

Bu Teknik Şartname TÜRASAŞ 'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

2.12. İdare'nin hafta sonu mesai yapması ve elleçleme işleri için personel ihtiyacı olması durumunda, Yüklenici gerekli personeli bulunduracaktır.

3. GENEL HUSUSLAR

3.1 Gerekli Belgeler

Yüklenici personeli aşağıdaki eğitimleri almış olacaktır.

- İSG Eğitimi Sertifikası (Tüm çalışacak personel için)
- Köprülü Vinç Operatörü MYK Belgesi Köprülü vinç kullanacak personel için
- Forklift (Endüstriyel Taşımacılık) MYK Belgesi Forklift operatörü olarak çalışacak personel için
- Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgesi (Tüm çalışacak personel için)
- Sapancılık (İşaretçi) MYK Belgesi Köprülü Vinç Operatörü MYK Belgesi olmayan ve sapancılık yapacak personel için
- Yol Dışı Araç Operatörü Belgesi (Elektrokar kullanımı için İdare'nin düzenleyeceği eğitim programına ücreti Yüklenici tarafından ödenmek kaydı ile katılım sağlanabilir.)

Yüklenici tüm bu eğitimlerin alındığı ve başarı ile tamamlandığına dair sertifikaları /belgeleri sözleşmeye müteakip işe başlamadan önce kontrol teşkilatına sunacaktır. Bu belgeler tamamlanmadan işe başlaması için Yükleniciye yer teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici, bu belgelerle birlikte, çalışacak personel için Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporlarını ve Sigorta Kayıtlarını da sözleşmeye müteakip işe başlamadan önce kontrol teşkilatına sunacaktır.

3.2 Sorumlu Personel ve İletişim

İhale konusu işin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Yüklenici, sürekli işin başında bulunacak ve İdarenin iş ile ilgili yönlendirmeleri için irtibatta olacak bir sorumlu personel belirleyecek ve tüm iletişim bilgilerini İDARE ile paylaşacaktır. Bu personel; en az lise mezunu, Microsoft Office programlarını kullanabilen, teknik resim okuyabilen, teknik dokümantasyonunu anlayabilecek eğitim ve bilgi ile yönetimindeki personeli sevk ve idare yeteneğine sahip olacaktır. İletişim metodu İDARE tarafından belirlenecektir. İDARE gerek görürse sorumlu personelin değişimini isteyebilir, bu durumda Yüklenici en fazla 7 işgünü içinde İDARE'nin de onayını alarak sorumlu personeli değiştirecektir.

3.3 İşin Yürütülmesi

Talaşlı İmalat Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu zaman zarfında, ihtiyaç duyduğu ek-1 de belirtilen işlerin yükleme, boşaltma ve elleçleme işlerinin sağlanmasıdır. Yüklenici iş temposunun gerektirdiği iş gücünü bulundurmak, gecikmelere mahal vermeksizin işleri zamanında yapmakla Yükümlüdür.

3.4 İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüklenici; kendi personelinin Eskişehir Bölge Müdürlüğü içerisindeki çalışmaları esnasında, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili prosedür ve talimatlarına uymak ve gerekli önlemleri almakla mükelleftir. Bu konudaki sorumluluk Yüklenici firma sorumluluğundadır.
Yüklenici; ekte yer alan İSG F 047 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüklenici Taahhütnamesini doldurup, Sözleşmeye müteakip işe başlamadan önce kontrol teşkilatına sunacaktır.

Bu Teknik Şartname TÜRASAŞ 'ın yazılı izni olmadan
herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

4. KEŞİF VE TEKLİF VERME

Firmalar teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri, işte kullanılacak ekipmanları, işin konusu malzemeleri /parçaları yerinde görerek keşif yapacaktır.
İstekliler tekliflerini ihale konusu günlük elleçleme işleri birim ton bazında vereceklerdir.

5. MUAYENE VE KONTROL

Tüm muayene kontrol ve kabul işleri, İdare tarafından oluşturulacak "Kontrol Teşkilatı" ve "Muayene ve Kabul Komisyonu" marifetiyle yürütülecektir. İdare işin her aşamasını izleme, gördüğü uygunsuzluklara müdahale etme hakkına sahiptir. Eksikler görülmesi halinde kontrol teşkilatı ve /veya Kabul Komisyonu tarafından verilen sürede eksikler tamamlanacaktır.
Ek-7.1'de verilen elleçleme miktarlarına göre muayene ve kabul işleri gerçekleştirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yüklenici ihale konusu işi yaparken şartname ekinde yer alan **T.B. 2348**' e göre hareket edecektir.

5.2. İşin bitiminde tüm takım ve kolaylıklar ile işin yapımı için yer gösterilen atölye tutanakla İDARE'ye teslim edilecektir.

5.3. Yüklenici personeli kaldırma makinalarında (vinç, forklift vb.) ve ekipmanlarında (halat, kanca vb.) alet, takım ve kolaylıklarda, altyapı ve altyapıda bulunan sistemlerde herhangi bir tehlikeli durum gördüğünde derhal işi durdurup acil olan gerekli tedbirleri alarak durumu atölye amirine ve kontrol teşkilatına bildirecektir.

6. EKLER

7.1. Talaşlı İmalat Fabrikası Günlük Elleçleme İşlemleri ve aylık toplam elleçleme tonu
7.2. Teknik Bilgi 2348
7.3. İSG F 047 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yüklenici Taahhütnamesi

Bu Teknik Şartname TÜRASAŞ 'ın yazılı izni olmadan
herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.