SIRA	LOKOMOTİF FABRİKASI ELLEÇLEME İŞLERİ
1	Operatör, tavan vincini yerden ve vinç kabininden kullanabilme yetkinliğine sahip olması
2	Operatör, forklift kullanabilme yetkinliğine sahip olması
3	Fabrika içindeki şasi ve/veya carbody lerin vinç marifetiyle istenilen istasyonlara sevkiyatının yapılması
4	Boji üzerindeki şasi ve/veya carbody lerin vinç marifetiyle istenilen istasyonlara sevkiyatının yapılması
5	Şasi ve carbody lerin vinç marifetiyle istenilen bojilere oturtulmasının sağlanması
6	Şasi ve carbodyleri istenilen sehpaların/şasi oturma ayaklarının üzerine oturtulmasının sağlanması
7	Fabrikaya gelen ve/veya giden muhtelif tipteki bojilerin vinç marifetiyle istenilen bölgeye/nakliye aracına sevkiyatının yapılması
8	Lokomotiften demonte edilmiş dizel motorlarının şasi üzerinden alınması ve sevk aracına yüklenmesi
9	Fabrikaya gelen dizel motorlarının nakliye aracının üzerinden alınması ve bekleme alanına ve/veya lokomotif üzerine konulması
10	Lokomotiften demonte edilmiş dizel motorların nakliye aracının üzerinden alınması ve bekleme alanına ve/veya lokomotif üzerine konulması
11	Lokomotif Fabrikasına gelen alternatörlerin şasi üzerinden alınması ve sevk aracına yüklenmesi
12	Lokomotiften demonte edilmiş tekerlek takımlarının nakliye aracına yada sevk alanına vinç veya diğer araçlar ile naklinin yapılması
13	Fabrikaya gelen tekerlek takımlarının nakliye aracına yada sevk alanına vinç veya diğer araçlar ile naklinin yapılması
14	Turbo ana şanzımanın lokomotif üzerinden demonte edilerek taşıma stantı üzerine nakil işlemleri
15	Turbo ana şanzımanın taşıma stantı ile nakliye aracından montaj alınana ve/veya lokomotif üzerine nakil işlemleri
16	Lokomotif üzerinden her türlü elektriksel ünite ve ekipmanın demontesinin vinç ile sağlanarak nakliye aracı yada bekleme alanına naklinin yapılması
17	Nakliye aracının üzerinden her türlü elektriksel ünite ve ekipmanın vinç ile lokomotif üzerine veya bekleme alanına naklinin yapılması
18	Nakliye aracının üzerinden kablo kanalının vinç ile montaj bekleme alanına veya lokomotif üzerine nakli
19	Lokomotif üzerinden kablo kanalının demontesinin vinç ile sağlanarak nakliye aracı yada bekleme alanına naklinin yapılması
20	Lokomotif trafolarının lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
21	Lokomotif trafolarının nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
22	Lokomotif kaportalarının ve/veya çatılarının lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
23	Lokomotif kaportalarının ve/veya çatılarının nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
24	Lokomotif makinsit kabinlerinin lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
25	Lokomotif makinsit kabinlerinin nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
26	Lokomotif soğutma ünitelerinin lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
27	Lokomotif soğutma ünitelerinin nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
28	Lokomotif soğutma ünitelerinin lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
29	Lokomotif soğutma ünitelerinin nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
30	Muhtelif tipteki lokomotiflere ait fanlar, üfürücüler, kumanda masası, hava kompresörü, pnomatik sehpa ve hidrostat,k pompa/motor v.b. alt ekipmanların lokomotif üzerinden demontesi yapılarak belirlenen montaj alanına veya nakliye aracına sevki
31	Lokomotif soğutma ünitelerinin nakliye aracından alınarak lokomotif üzerine veya belirlenen montaj alanına vinç/kaldırma ekipmanları ile nakil edilmesi
32	Hizmet alımı kapsamında 3. şahıs müstecir firmaların sorumluğunda olan APU(yardımcı güç ünitesi), klima, invertör gibi sistemlerin demontesi ve montesi esnasında ilgili personeller ile uyumlu çalışılması.
33	Genel olarak Lokomotif ve/veya farklı tipteki demiryolu araçlarına ait kaldırma ekipmanları ile yapılacak tüm ön hazılık ve genel montaj/üretim işlerine kaldırma ekipmanı operatörü İdarenin talimatlarını gerçekleştirecektir.
34	Montaj ve demontajı yapılan lokomotif veya demiryolu araçlarına ait demonte edilen yada monte edilecek muhtelif tipteki malzemelerin yada komponentlerin her türlü nakil işlemleri
35	Lokomotiflerden yada demiryolu araçlarından sökülen her türlü malzemeyi kamyon, elektrokar vb. nakil arçlarına vinç ve forklift ile yüklemesi
36	Fabrika dışından gelen her türlü malzemenin indirme ve bindirme sevkiyat işlemlerinin yapılması
37	Fabrika içerisindeki ünitelerin toplanmasında gerek vinç gerekse forklift gibi araçlar ile rutin olarak üretim alanında düzenlemelerin yapılması
38	Talaşlı imalat birimlerine ait tezgahlara gelen malzemelerin vinç ve forklift marifetiyle istenilen bölgelere nakil edilmesi
39	Bir önceki istasyonda işi biten yarı mamullerin bir sonraki istasyona aktarılmasının sağlanması
40	Süreç sadece bakım onarım işlemlerine tabi tutulacak lokomotiflerin değil yeni imalat sürecindeki lokomotifler için de tüm sevkiyat işlemlerinin vinç ve forlift ile yapılması
41	Çıkabilecek her türlü hurda (atıl) malzemelerin idarenin belirttiği alana vinç ve forklift ile sevkinin yapılması
42	İdarenin tahsis edeceği sevk aracına (kamyon, tır vs.) her türlü yükleme/boşaltma (vinç ve forklift ile) işinin yapılması
43	Farklı tip ve özelliklerdeki atıkların (kontamine,evsel, tehlikeli v.s.) idare tarafından tahsis edilecek araçlara yüklemesinin yapılması
44	Lokomotif Fabrikası bünyesindeki çelik, bakır, plastik türevleri ve demir hurdalarının fabrika içerisinde düzgün tasniflenmesi ve hurda kamyonlarında herhangi bir karışıklığın gerçekleşmemesine yardımcı olunması
45	Lokomotif Fabrikası bünyesinde idare tarafından belirtilecek zamanlarda işyeri düzen ve tertibi konusunda vinç ve forklift ile tüm aktarım işlerinin gerçekleştirilmesi
46	Herhangi bir nedenle (1 gün süreli) işe gelmeme durumunu en az 1 iş günü öncesinde, yıllık izin haklarında ise 15 iş günü öncesinde idareye bildirmesi ve idarenin yayımladığı izin dönemlerine gerektiğinde riayet etmesi
47	Vinç operatörünün vincin halat, kontrol ekipmanları, hareketli ve hareketsiz aksamlarının günlük kontrollerini gözle yapması ve herhangi uygunsuz, olumsuz bir durum gördüğünde idareye bildirmesi
48	Kaldırma ekipmanlarının akredite kuruluşlar aracılığıyla yapılan rutin kontrolleri esnasında kontrol işlmelerine refakat edilmesi gerekli ortamın sağlanması
49	Vinç ile aktif yapılan her türlü aktarım işi esnasında tehlikeli ya da İSG açısından olası olumsuz durumları tespit ettiği takdirde işin durdurulmasını sağlaması ve idareye en kısa sürede bilgi vermesi
50	Mesai saatlerinde çalışan personel ile uyumlu olması
51	İdare tarafından yapılacak hafta içerisinde yapılacak fazla çalışma veya vardiyalı çalışma sistemine ayrıca hafta sonu yapılacak çalışmalarda personel bulundurulması
52	Çalışma ortamı/alanı/yerleşkesi sadece Lokomotif Fabrikası ile sınırlı olmayabilir. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü içerisinde farklı alanlarda da çalışma yapılması gerektiğinde ilgili personel idare tarafından belirtilen alanlarda da görevlendirme yapabilecektir.
53	Elleçme işini yapacak yüklenici firma İdare tarafından kullandırılan tüm kaldırma ekipmanları ve nakliye araçları için çalıştırmış olduğu personelin ehliyet ve diğer gereksinimlerini karşılayacaktır.

1051400001-105514493