



**VAGON İMALATI
PİYASADAN TEMİN EDİLECEK ÜRÜNLERE DAİR ÖZEL
HUSUSLAR**

Doküman No.	UPMSK F-01
Yayın Tarihi	9.08.2021
Revizyon No.	00
Revizyon tarihi	00.00.0000

FAALİYET ADI	ZACENS SARNIÇ VAGONU		
	ÜRÜN ADI	RESİM NO	1 VG.LUK MİK. (ADET)
TEMİN EDİLECEK ÜRÜN	Şasi+Gövde (Komple)	V.62.20.00.00	1
AÇIKLAMALAR	1 Ekipman (Basamak-Tutamak vb.) (Komple)	V.62.10.00.00	1
	2 Isıtma	V.62.28.00.00	1
	3 Doldurma Ve Boşaltma Sistemi (Komple)	V.62.39.00.00	1
	4 İzolasyon (Komple)	V.62.40.00.00	1
	5 Çekme Kancası Klavuzu (Komple)	V.58.05.08.00	2
	6 Merkezleme Halkası	M2129 0003/2	2
	7 U Profil Destek Parçası	V.62.02.08.00	4
	8 Yan Sürtünme Takozu (Komple)	V.62.02.09.00	4
	9 Topraklama (Komple)	V.62.12.00.00	1
NOT 1: "AÇIKLAMALAR" kısmında belirtilen parçalar kaynatılmış, monte edilmiş ve boyanmış şekilde teslim edilecektir.			
NOT 2: V.62.39.00.00 Doldurma Ve Boşaltma Sistemi (Komple)'de yer alan 4 kalem malzeme tarafımızca temin edilip yüklenici firmaya teslim edilecektir. Yüklenici firma bu malzemelerin montajını vagona yapacaktır. Tarafımızca temin edilip yükleniciye verilen bu 4 kalem malzeme aşağıda yer alan tablo-1 de sunulmuştur.			
NOT 3: Hava Fren Donanımında ait "Fren Supportları" yüklenici tarafından Knoop fren sistemine göre imalat ve montajı yapılacaktır.			
NOT 4: Vagonlar Sivas Bölge Müdürlüğüne teslim edilecek olup, izolasyon (komple) montajı idare tesislerinde, idarenin göstereceği alanda yüklenici firma tarafından yapılacaktır.			

NOT 5:

- İhale konusu vagona ilişkin Ulusal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde güncel RID direktifleri doğrultusunda yapılması gereken tasarım, imalat, kalite, test vb. süreçleri içerecek her türlü denetim, inceleme faaliyetleri yüklenici firma tarafından yürütülecek olup bu süreçlere ilişkin maliyetler yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.
- Tasarıma ilişkin dokümanlar TURASAŞ tarafından sağlanacak olup yüklenici firma, söz konusu denetim ve incelemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan teknik dokümantasyon, test sonuçları, kalite kayıtları ve diğer bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlayarak ilgili denetim kuruluşlarına sunmakla yükümlüdür.
- Yapılacak denetim ve uygunluk değerlendirmelerinin başarıyla tamamlanması ve yetkili denetim kuruluşu tarafından onay verilmesi halinde seri imalatın başlamasına izin verilecektir. Ayrıca denetimlerin icra edilmesi durumunda denetimler sonucu "Tasarım Tip Onay Belgesi" TURASAŞ adına, "Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Sertifikası" ise yüklenici firma adına yayınlanacaktır.

Tablo-1 Yükleniciye Verilecek Malzeme Listesi

Tasnif No.	Malzeme	Resim No.	Standardı	Miktar
02-62-390-0003	Küresel Vana(Komple) 4" Full Bore		TSE EN14432/TS EN12561/ RID6.8	100 ad
02-62-390-0015	5" Alt Boşaltma Vanası (Komple)	V.62.39.01.00		50 ad
02-62-390-0020	Boşaltma Vanası Kapağı (Komple)	V.62.39.09.00		100 ad
02-00-390-0002	Adaptör (Kaplin)	V.0.39.19		100 ad