TÜRASAŞ-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş

Eskişehir Bölge Müdürlüğü-Motor Fabrikası

DE24000-TLM16V185 Dizel Motora Ait HS430 Model Turbo Bakım İşi-Yapılacak İşlemler

Genel Sıra No	Alt Sıra No	Ürün Kodu	Genel-Sabit İşlemler Tanımı	Bir Turbodaki Miktar	Birim
1	1.1	HS430	Gidiş-Dönüş Nakliye	1	Adet
2	1.2	HS430	Sigorta (Kaza-kayıp-hırsızlık vs.)	1	Adet
3	1.3	HS430	Ekspertiz ve Ön Balans Raporlama	1	Adet
4	1.4	HS430	Söküm-Temizlik-İnceleme	1	Adet
5	1.5	HS430	Ölçüm, Montaj ve Raporlama	1	Adet
6	1.6	HS430	Ambalajlama	1	Adet

Genel Sıra No	Alt Sıra No	Rumuz	Yapılacak Tamirat Tanımı	Bir Turbodaki Miktar	Birim
7	2.1	RECON1	Gaz Giriş Kasası Tamir-Tashih ve İşlenmesi	1	Adet
8	2.2	RECON2	Gaz Çıkış Kasası Tamir-Tashih ve İşlenmesi	1	Adet
9	2.3	RECON3	Gaz Çıkış Kasası Basınçlı Su Testi (Asgari: 10 bar-1 saat-80®C)	1	Adet
10	2.4	RECON4	Ön ve Arka Yatak Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
11	2.5	RECON5	Ön ve Arka Yatak Labirent Kaplama Kontrol ve/veya Kaplama Yenilemesi	1	Adet
12	2.6	RECON6	Savurucu Çatlak Kontrolü, Kumlanması, Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
13	2.7	RECON7	Türbin Çarkının Çatlak Kontrolü, Kumlanması, Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
14	2.8	RECON8	Difizör Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
15	2.9	RECON9	Yayıcı Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
16	2.10	RECON10	Turbo Mili Çatlak Kontrolü, Polisajı, Tamir-Tashih ve Tesviyesi	1	Adet
17	2.11	RECON11	Turbo Rotoru Balans İşlemi	1	Adet
18	2.12	RECON12	Alüminyum Salyangoz Kapağı Çatlak Kontrolü, Dolgu Kaynağı, Tamir-Tashih ve İşlenmesi	1	Adet
19	2.13	RECON13	Komple Yöneltici Kumlama, Çatlak Kontrolü, TIG Kaynağı, Tamir-Tashih ve İşlenmesi	1	Adet