TÜRASAS	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	
	KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	1624-G

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARPİT (KALSİYUM KARBÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ
(Technical Specifications)

İlgili Birim Amiri: (Reviewed by.)	ONAY: (Approved by.)
Bakım Onarım Koordinatörü Metin SARIOĞLU	Bölge Müdür Yardımcısı Enver YOLCU

HAZIRLAYANLAR: (Prepared by:)	Hamza KUZU Teknik Şef	Osman DURAN Mühendis	OĞUZ GÜNDÜZ Mühendis

Hazırlama Tarihi (Date of Issue):	

(Adres: TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü 58059 – SİVAS – TÜRKİYE)

10389508 - 10389508 - 10389508 - 10389508

TÜRASAŞ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	
	KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	1624-G

1.KONU KAPSAM

1.1 Bu teknik şartname, TÜRASAŞ(idare) Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ait Enerji Üretim ve Kaynak Şubesinde kullanılmak üzere satın alınacak Asetilen üretimi için Karpitin (Kalsiyum Karbür) teknik özelliklerini ve teslim-tesellüm şartlarını belirler.

2.GENEL HUSUSLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Karpit B sınıfı kalibre tipi 7x25 mm tane büyüklüğüne sahip olacaktır.

2.2 Karpitin fiziksel özellikleri TS 2222 madde 4.2.2 çizelge 2'ye uygun tane büyüklüğü 7x25 mm olan karpitin tamamı 25 mm'lik elek aralığından geçmiş, 7mm'lik elek aralığından geçen miktar ise ağırlıkça en çok %15 olacaktır.

2.3 Karpitin standart gaz verimi TS 2222 madde 4.2.3.1 çizelge 3'e uygun olacaktır.

2.4 TS 2222'de belirtilen yönteme göre karpitten üretilen asetilen gazının kimyasal özellikleri TS 2222 Madde 4.2.3.2 çizelge 4'te belirtildiği gibi olacaktır.

2.5 Bu teknik şartnamenin madde **2.2, 2.3 ve 2.4**' de istenen fiziksel ve kimyasal özelliklerin analizleri TS 2222'ye göre TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu) Laboratuvarlarında, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Laboratuvarlarında veya TÜRK AK'tan Akredite olmuş Laboratuvarlardan herhangi birinde yaptırılacaktır.

2.6 Madde 2.5'deki analiz uygunluk raporları, teslim edilen her parti karpit için yüklenici firma tarafından Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Verilen raporlar teslimi yapılan partideki karpite ait olacaktır, uygunluk raporları verilmeyen karpitin kabulü yapılmayacaktır.

2.7 Karpit varilleri içerisinde, asetilen üretim cihazı karpit besleme helezonuna zarar verecek, kıvılcım çıkartabilecek, zorlamalara sebep olacak büyüklükte karpit ve karpit dışı materyal kesinlikle olmayacaktır.

2.8 Yüklenici firma ithalatçı ise üretici firma ve ürüne ait standartları ve firmanın sahip olduğu ulusal ve uluslararası belgelerini tekliflerinde sunacaklardır.

3. TESLİM – TESELLÜM – AMBALAJ

3.1 Talep edilen karpit miktarı en az 2 parti halinde ve 4 ay aralıklarla teslim edilecektir Bölge Müdürlüğümüzün iş yoğunluğundaki değişikliklerden kaynaklanan durumlarda bu süre dikkate alınmayıp talep edilmesi durumunda en kısa süre içerisinde istenen miktar teslim edilecektir.

3.2 Karpitler; kapakları pnömatik olarak kapatılmış, kolay açılabilir kelepçeli, hava ve nem sızdırmayan ve net ağırlığı 50-70 kg'lık yeni saç variller içinde olacaktır. Karpit varilleri ahşap veya plastik palet üzerinde ve streç film tabakası ile ambalajlanmış olacaktır.

3.3 Karpit varilleri üzerinde Tehlikeli Maddeler Yönetmelik ve Tüzüklerine uygun uyarı işaretleri ve karpite ait boyut ve ağırlık bildiren bilgiler bulunacaktır.

3.4 Karpit, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkındaki yönetmeliğe uygun şekilde TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3.5 Karpitin yüklenmesi, taşınması ve teslimi sırasında oluşabilecek olumsuzluklardan ve cezai müeyyidelerden TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

1038994505 - 1038994505 - 1038994505

TÜRASAŞ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	
	KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	1624-G

3.6 Karpitle birlikte Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4. GARANTİ

4.1 Yüklenici firmanın verdiği karpitin analiz raporları uygun olsa bile, üretim aşamasında uygun olmadığı tespit edilen karpit varillerinin fabrikamızdan alınıp yenileriyle değiştirilmesi ve bu durumla ilgili doğabilecek sorunlar ve masraflar yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

10389450S - 10389450S - 10389450S - 10389450S