

TÜRASAS	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	1 / 3
	TEKERLEK TAKIMLARI KOMPONENTLERİ TEMİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	2254-A

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKERLEK TAKIMLARI KOMPONENTLERİ TEMİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Technical Specifications)

İlgili Birim Amiri:
(Reviewed by.)Erol ŞİMŞEK
Fabrika MüdürüONAY:
(Approved by.)Cihan POLAT
Bölge Müdür YardımcısıHAZIRLAYANLAR:
(Prepared by:)Ayberk KAYA
MühendisAsaf EMİROĞLU
Şube Müdürü V.Yusuf KUMBET
Tekniker

Hazırlama Tarihi (Date of Issue):

(Adres: TÜRASAS Sivas Bölge Müdürlüğü 58059 – SİVAS – TÜRKİYE)

➤ Diğer sayfalar paraf edilecektir.

TURASAS	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	2 / 3
	TEKERLEK TAKIMLARI KOMPONENTLERİ TEMİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	2254-A

1. KONU ve KAPSAM

1.1. Bu teknik şartname, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde tekerlek takımı alt komponentlerinin temizliğine ait genel hususları, teknik hususları, kontrol, muayene ve teslim-tesellüm ve diğer hususlar şartlarını kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR

- 2.1. **Yapılacak İş:** Vagon Onarım Fabrikasında günlük olarak bakım, onarım ve revizyon için gelen muhtelif tipteki tekerlek takımlarına ait alt komponentlerin (Sökülen tekerlek takımının buatlarının, rulmanlarının, yağ halkalarının, ön kapaklarının, vb. alt parçalarının) demontajı ve temizliği yapılacaktır.
- 2.2. Teklif verecek firmalar Vagon Onarım Fabrikasına gelerek tekerlek takımlarının demontajını ve temizliğini yapacakları yeri görebileceklerdir. Gerekli bilgileri Vagon Onarım Fabrikası Müdürlüğünden alabileceklerdir.
- 2.3. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü Vagon Onarım Fabrikası Müdürlüğünce planlanan iş programının aksamaması için **Yüklenici** en az 5 personel çalıştıracaktır. İş durumuna göre gerekli tüm ilave tedbirler (personel sayısı, vb.) **Yüklenici** tarafından alınacaktır.
- 2.4. Bir adet tekerlek takımı iki adet alt komponentten (tekerlek gövdesi ve dingili ile buatlar, yağ halkası, ön kapak vb. alt parçalar) oluşmaktadır.

3. TEKNİK HUSUSLAR

- 3.1 Demontajı ve temizliği yapılacak tekerlek takımları ilgili alana Vagon Onarım Fabrikası Müdürlüğü personelleri tarafından koordineli bir şekilde sevk edilecektir.
- 3.2 **Yüklenici** firma ilgili alanda tekerlek takımlarının demontajını (alt komponentler; rulman, buatagres, vb.) yapacaktır.
- 3.3 **Yüklenici** firma demontajını yaptığı alt komponentlerin temizliğini yapmak üzere yıkama tezgahına sevkini sağlayacaktır. Ayrıca tezgahta alt komponentlerin yıkama işlemlerini yapacaktır.
- 3.4 **Yüklenici** firma yıkanmış alt komponentlerin kontrolünü (gözle muayene şeklinde) yaparak/yaptırarak alt komponentleri montaj hattına sevk edecektir.
- 3.5 **Yüklenici** firma fabrikamızın günlük iş programını aksatmayacak şekilde teslim edilen tekerlek takımlarının demontaj ve temizlik işini yapmakla ve ayrıca çalışma alanını temiz tutmakla yükümlüdür.
- 3.6 Firmanın elinde yeteri kadar tekerlek takımı var iken teslim edilenden daha az demontaj ve temizlik yapması halinde yükleniciye işlem yapmadığı her bir takım için birim fiyatı üzerinden ceza kesilecektir.
- 3.7 Herhangi bir sebeple tekerlek takımı sevkinde veya tesislerde meydana gelebilecek arızalardan dolayı yüklenicinin işsiz kalması durumunda yüklenici TÜRASAŞ'tan herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
- 3.8 Tekerlek takımlarının alt komponentlerinin demontajı ve temizliği esnasında kullanılacak olan basınçlı hava, elektrik, temizlik sıvısı, kaldırma ekipmanları, el aletleri ve yıkama için gerekli tezgahlar TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.
- 3.9 Yüklenici firma personelleri TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen basınçlı hava, elektrik, temizlik sıvısı, kaldırma ekipmanları, el aletleri, yıkama tesisi, iş ekipmanları ve tezgahları kullanma talimatına uygun olacak şekilde kullanılacaklardır. Yüklenici tarafından kullanılan alet, teçhizat, makine, tezgah, vb. zarar gördüğü takdirde cezai müeyyide uygulanacaktır.

Form No:ARGF-002

Yayın Tarihi: 26.4.2023

Revizyon No: 1

07.11.2024

2424

Sayı-Tarih -İmza

SATINALMA İÇİNDİR

TURASAŞ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Sayfa No	3 / 3
	TEKERLEK TAKIMLARI KOMPONENTLERİ TEMİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	Şartname No (Tech. Spec. No)	2254-A

3.10 TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü gerek görmediği sürece resmi tatillerde (Milli bayramlar, Dini bayramlar vs.) ve Pazar günleri demontaj ve temizlik işi yapmayacaktır. Ancak işin durumuna göre ve TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünden gelecek talep doğrultusunda yüklenici yazılı izin alarak belirtilen günlerde de demontaj ve temizlik işi yapabilecektir.

3.11 Çalıştırılacak personelin haftalık çalışma saatleri TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün çalışma saatlerine uyacaktır. Çalışma saatleri haftada en fazla 6 (Altı) gün 07.00-23.00 saatleri arasındadır. Yüklenici, Vagon Onarım Fabrikasının çalışma saatlerindeki değişikliğe uyum sağlayacaktır. Çalışma saatleri dışında ihtiyaç durumunda yüklenicinin yazılı olarak müracaatı doğrultusunda makam oluru ile çalışma yapabilecektir.

3.12 Demontaj ve temizlik işleri yapılırken, o işte çalışanlar için gerekli her türlü koruyucu malzemeyi temin etmek, kullanırmak ve iş emniyetini sağlamak yüklenici firmaya aittir. Çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve olaydan yüklenici firma sorumludur. Çalıştırdığı elemanların iş kazalarından doğacak hasar ve zararın ödenmesinden ve tedavi masrafları ile ödenecek tazminattan yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma çalışanlarının giriş ve çıkışı kurumumuz koruma güvenlik birimlerince kontrol edilecek, yüklenici firma dışarıya izinsiz malzeme çıkaramayacaktır. Tüm yüklenici çalışanları kart okutarak giriş çıkış yapacaktır.

4. KONTROL, MUAYENE VE TESLİM-TESELLÜM

4.1 Yapılan tüm işlemlerin kontrol teşkilatı tarafından muayeneleri yapılacaktır. Ayda bir olmak üzere hak ediş düzenlenecektir.

4.2 Sözleşme süresi bitiminde Yüklenici, demontaj ve temizlik alanlarının genel temizliğini yapacak ve teslim aldığı gibi kullanılabilir şekilde teslim edecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR:

5.1 Yüklenici firma, "İSGB F-028 Yüklenici Firmaların İSG ve Çevre Açısından Uyması Gereken Kurallar Listesi" Formunda yer alan belgeleri işe başlamadan önce tamamlamak ve işin yürütümü sırasında belirtilen kurallara uymak zorundadır.

5.2 Şirketimizde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Yüklenici personelleri, işin yapılması sırasında şirketimiz bünyesinde bulundukları süre boyunca her türlü enerji kaynağını verimli kullanmak zorundadırlar. Sebep oldukları kayıp, kaçak ve verimsiz kullanımdan sorumludurlar.

5.3 Şirketimizde TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Yönetim Sistemi gereği; Yüklenici firma yer teslimini müteakip iş yeri ortamlarındaki risk analizlerini, aksiyon planlarını varsa düzenleyici ve önleyici faaliyet formlarını ve düzenlenmesi gereken tüm belgeleri hazırlayarak TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü İSG Birimine teslim ettikten sonra işe başlayacaktır. Yer teslimi için TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, Vagon Onarım Fabrikası Müdürlüğüne müracaat edecektir.

5.4 Oluşabilecek olumsuzluklardan ve aksaklıklardan dolayı İlgili Komisyon tarafından iş durdurulabilmektedir. Oluşacak olumsuzluklardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

5.5 Şirketimize ait banyo mahallindeki soyunma dolaplarından yüklenici firma elemanlarına tahsis edilecek olanlar işe başlamadan önce TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü İdari İşler Şb. Md.lüğü tarafından tutanakla teslim edilecektir. Tahsis edilen soyunma ve yıkanma alanlarının temizliği yüklenici personelleri tarafından sağlanacaktır.